

南京市城乡建设委员会文件

宁建质字〔2020〕9号

市建委关于做好岁末年初及春节期间 建筑施工安全生产管理的通知

江北新区建交局、各区（园区）建设主管部门，市各建设工程质量监督机构、各有关单位：

春节将至，为做好岁末年初及春节期间建设工程安全生产管理工作，根据省厅和市安委会要求，现就做好当前施工安全与文明施工管理提出如下要求：

一、做好节前安全隐患排查治理

各建筑业企业要严格落实我委《关于加强秋冬季建筑施工安全生产与文明施工管理的通知》（宁建质字〔2019〕446号）相关要求，在春节放假前对工地进行全面安全隐患排查，重点排查以下方面进行再排查、再治理、再确认：

（一）施工现场消防安全管理情况。加强宿舍区、办公用房

等临建设施的消防安全管理，严禁使用大功率用电设备取暖；加强工地易燃易爆危险品的消防安全检查，保证各项消防设施、设备配置有效、数量充足；

（二）深基坑工程的安全管理情况。在放假前对已开挖基坑，要加强基坑支护变形和降水情况的监测，要及时清除基坑周边堆载，高水位地区深基坑要设置有效降水措施，防止基坑外侧水位上升造成水土压力增大；要做好雨雪天气基坑边界排水设置，要强化预防基坑坍塌的应急消险措施。

（三）防护设施设备机具安全管理情况。脚手架、模板和设备基础进行检查、加固，做好排水工作；完善施工现场各类临边、洞口安全防护设施，设置警示标志；电源线路和配电（开关）箱进行断电和上锁；对所有塔式起重机、施工升降机、高处作业吊篮进行一次全面的维护保养；工地停工前，施工升降机吊笼、高处作业吊篮应落至最下方，吊钩距旋转臂距离应不大于1米。

（四）工地密闭与值班情况。工地必须围挡连续、稳固、整洁，并落实值班人员与值班领导。

（五）外墙保温材料进场验收情况。严格按照《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）规定，做好外墙保温材料进场的复试、见证取样等工作，尤其是涉及燃烧性能检测的项目必须按规定要求全部检测到位，全力确保外墙保温材料符合工程设计使用要求。

各工地应如实填写《建设工地春节前安全隐患排查治理报告》（见附件1）一式二份，一份工地留存备查，一份于1月20日前报项目的安监部门（机构）；对项目质监、安监分开监督的

项目应同时增补一份报质监部门（机构）。

二、做好春节期间安全管理与应急准备

（一）施工现场区域内严禁燃放烟火爆竹，对现场堆放的易燃（易爆）材料应使用阻燃布覆盖，防止因烟花爆竹及烟头掉入引起的火灾，督促值守人员要加强巡查。

（二）对节日期间停工的工地，各单位要做好节日期间值班和安全保卫工作，落实领导带班责任和关键岗位 24 小时值班制度，严肃值班纪律；值班人员必须按时到岗，做好值班记录；要保持通讯畅通，及时掌握安全生产动态，按应急预案的要求，落实好人员、设备和各项准备，对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理，并按规定报告；严禁无关人员和社会闲散人员进入工地。

（三）因特殊工期要求，确需在春节期间加班建设的项目，建设单位应填写《建设工地春节期间加班报告》（见附件 2），于 1 月 20 日前报项目安监部门（机构）；在施工作业期间，施工单位项目经理和技术负责人、监理单位项目总监、建设单位项目负责人应在岗履职，各参建主体应加强对重点部位、重点岗位巡查检查，坚决杜绝“三违”行为，强化全过程全时段全方位安全管理，并做好现场应急管理工作。建设单位、施工单位、监理单位企业负责人应对春节期间加班建设的项目进行检查，并留有记录；涉及超规模危大工程施工的，企业应有负责人现场指挥、督查。

（四）遇降雪天气，工程项目部应组织人员及时对工地大门两侧 100m 范围进行扫雪除冰，保障行人基本出行需要。参加 2019-2020 年扫雪防冻应急抢险队的企业，应提前做好应急扫雪

的各项准备工作，接受市建委统一指挥调度，参与市级扫雪除冰工作，企业负责人和联络员需保持 24h 通讯畅通。鼓励其他企业、项目部积极参与社区、街道组织的扫雪活动。

三、扎实开展节后复工检查

春节后，各企业要成立以主要负责人为组长的安全检查小组，在工程项目复工前，对安全生产条件进行全面、细致的检查。要重点加强对项目经理、专职安全员和项目总监等关键岗位人员是否到岗就位，进场作业人员是否进行安全教育的检查，特别是要加强对特种作业人员是否持证上岗，以及能力确认的检查。复工检查发现的隐患和问题，应立即组织整改，全部整改完毕后报监理、建设单位申请复工。

监理单位应对施工单位自查整改情况现场予以复核并报建设单位审批，经建设单位签字审批后，方可复工。工地全面复工前，施工单位应提前一个工作日将《建设工地春节后复工检查情况报告》（见附件 3）报送至工程安全监督机构。

四、监督管理

1、江北新区、各区建设主管部门应会同属地消防支队，对施工现场消防安全管理、所用保温材料燃烧性能等情况进行抽查、抽检。发现不符合要求的保温材料，应立即停用，存在消防安全管理不到位的，责令立即整改，涉及违法违规行为的依法予以查处。

2、各建设工程安全监督部门（机构）要加强对各项目节前安全隐患排查治理以及节后复工工作的督查抽查，对存在安全隐患排查不到位、存在较大安全隐患、项目经理、项目总监、专职

安全员等关键岗位人员不到岗履责、未按规定开展安全教育培训等情形的项目，要责令停工整改，并对责任人和责任单位依法依规从严处理。

- 附件：1. 建筑工地春节前安全隐患排查治理报告
2. 建筑工地春节期间加班报告
3. 建筑工地春节后复工检查情况报告

南京市城乡建设委员会

2020年1月7日



抄送：市安全生产专项整治办、市消防局

南京市城乡建设委员会办公室

2020年1月7日印发

附件 1:

建筑工地春节前安全隐患排查治理报告

工程名称: _____

计划停工日期: _____ 计划春节后复工日期: _____

序号	检查内容	安全隐患排查治理情况
1	节日期间各级留守值班人员是否落实, 电话通讯是否畅通;	
2	可燃、易燃(易爆)材料是否堆放覆盖, 消防措施是否到位;	
3	深基坑、模板工程、脚手架(含平网)等检查加固是否到位;	
4	塔式起重机、施工升降机全面维护保养是否到位;	
5	大型设备、小型施工机械是否断电上锁;	
6	职工宿舍等临时设施断电、加固、清理、消防保卫措施是否到位;	
7	临边、洞口等安全防护措施是否到位;	
8	现场围挡是否密闭到位;	
9	外墙保温材料进场是否进行燃烧性能复试。	
10	其他自查情况 (自行补充)	
值班人员	姓名: _____、_____、_____ 电话: _____、_____、_____	

我项目确认: 按照市建委部署, 本工程按规定开展了节前安全隐患排查治理工作, 落实春节期间有关安全生产工作要求, 包括应急抢险的物质储备和人员保障等措施, 特此报告。

项目经理(签名):
施工单位(盖章)

总监理工程师(签名):
监理单位(盖章)

建设单位项目负责人(签名):
建设单位(盖章)

2020年 月 日

附件 2:

建筑工地春节期间加班报告

工程名称: _____

加班时间: ____年__月__日至____年__月__日

加班原因					
加班作业内容					
加班班组名称			加班人数		
加班班组名称			加班人数		
加班班组名称			加班人数		
领导带班情况					
建设单位带班领导		职务		电话	
施工单位带班领导		职务		电话	
监理单位带班领导		职务		电话	

项目经理 (签名):
施工单位 (盖章)

总监理工程师 (签名):
监理单位 (盖章)

建设单位项目负责人 (签名):
建设单位 (盖章)

附件 3:

建筑工地春节后复工检查情况报告

工程名称: _____

序号	检查内容	检查治理情况
1	项目经理、项目总监和专职安全管理人员是否到岗就位履责;	
2	所有作业人员是否先培训后上岗(附教育过程图片及影像资料);	
3	各项安全设施使用前是否检查验收并进行整改落实;	
4	临时用电安全情况;	
5	深基坑、模板工程、脚手架等情况;	
6	塔式起重机、施工升降机使用前是否全面检查,维护保养是否落实;	
7	大型设备、小型施工机械检查、试运行安全情况;	
8	职工宿舍等临时设施是否牢固可靠,消防保卫措施落实;	
9	临边、洞口等安全防护措施;	
10	“八达标两承诺一公示”是否到位	
11	其他隐患排查整改情况。	
节后复工检查、核实、审批意见		
施工 单位		年 月 日(盖章)
监理 单位		年 月 日(盖章)
建设 单位		年 月 日(盖章)